


Утверждено:

Директор ООО «Равновесие»

О.А. Халезина

«10» 09 2026г.

МП



Согласовано:

Директор МП трест «Теплофикация»

Агафонов В.В.

«10» 09 2026г.

МП «Теплофикация»



План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

жилищного фонда

ООО «Равновесие»

г. Магнитогорск, 2026

## Содержание:

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.
2. Общие сведения об объектах жилищного фонда
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов жилищного фонда

## 1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода:	Дни
	2023 - 2024г.г	192
	2024-2025 г.г.	202
	2025-2026 г.г.	
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода:	°С
	2023 - 2024г.г	-5,3
	2024-2025 г.г.	-3,3
	2025-2026 г.г.	
3.	Случаи повреждений на внутридомовых сетях теплоснабжения без отключения отопления	шт.
	2023- 2024г.г	1
	2024 -2025г.г	1
	2025-2026 г.г.	1
4.	Случаи повреждений на внутридомовых сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению отопления:	шт.
	2023 - 2024г.г	0
	2024- 2025г.г	0
	2025-2026 г.г.	0
5.	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги - «теплоснабжение»:	шт.
	2023 - 2024г.г	5
	2024 - 2025г.г	7
	2025-2026 г.г.	9

## 2. Общие сведения об объектах жилищного фонда

№ п/п	Адрес МКД	Год постройки	Этажность	Общая S всех помещений МКД, м2	Система отопления (закрытая/открытая)	Вид розлива отопления (верхний/нижний)	Теплоснабжающая организация.
1	пр. Ленина, д. 156	1988	9	17909,82	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
2	пр. Ленина, д. 156/1	1988	9	5290,68	закрытая	нижний	
3	пр. Ленина, д. 158/1	1988	5	3358,80	закрытая	нижний	
4	пр. Ленина, д. 160/1	1988	9	7914,24	закрытая	нижний	
5	пр. Ленина, д. 162	1989	9	7756,97	закрытая	нижний	
6	пр. Ленина, д. 164	1989	9	7960,57	закрытая	нижний	
7	ул. Труда, д. 13	1988	9	5821,59	закрытая	нижний	
8	ул. Ворошилова, д. 33	1987	9	5561,19	закрытая	нижний	
9	ул. Ворошилова, д. 35	1987	9	10518,58	закрытая	нижний	
10	ул. Ворошилова, д. 37	1989	9	21745,36	закрытая	нижний	
11	ул. Ворошилова, д. 39	1991	10	5194,49	закрытая	нижний	
12	пр. Сиреневый, д. 30	1989	9	15529,57	закрытая	нижний	
13	пр. Сиреневый, д. 32	1988	9	7874,32	закрытая	нижний	
14	пр. Сиреневый, д. 32/1	1988	9	10554,11	закрытая	нижний	
15	пр. Сиреневый, д. 41	1991	10	5194,59	закрытая	нижний	

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Проведение весеннего осмотра жилых зданий. По результатам осмотра составление перечня мероприятий и определение объёмов работ по текущему ремонту	V				
2.	Проверка состояния и функционирования вентиляционных каналов, при необходимости их очистка и (или) ремонт	V				V
3.	Проверка состояния, при необходимости, ремонт или замена запорной арматуры, в том числе воздушников и спускных. Прочистка элементов элеваторных узлов, запорной арматуры, фильтров.	V				
4.	Укомплектование элеваторных узлов/узлов управления соплами с расчётными диаметрами отверстий, бирками с указанием № элеватора/узла управления	V	V			
5.	Испытания на прочность и плотность тепловых пунктов в присутствии представителя теплоснабжающей организации	V	V			

6.	Испытания на прочность и плотность систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации	V	V			
7.	Гидропневматическая промывка систем отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации.	V	V			
8.	Осмотр теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии	V	V			
9.	Проверка контрольно-измерительных приборов узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на наличие актов проверки и паспортов	V	V			
10.	Проверка знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок				V	
11.	Утепление оконных проемов, замена разбитых стекол окон и дверей в МОП и вспомогательных помещениях.				V	
12.	Утепление входных дверей в МОП, ремонт или замена доводчиков, пружин на входных дверях.				V	
13.	Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.			V		

14.	Проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий.				V	
15.	Локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек.	V	V	V	V	
16.	Восстановление разрушений межпанельных швов	V	V	V	V	
17.	Ремонт козырьков балконов	V	V			
18.	Ремонт асфальтового покрытия отмостки	V	V	V		
19.	Проверка исправности, а в случае необходимости прочистка и ремонт элементов внутреннего водостока	V	V	V		
20.	Восстановление освещения в подвальных и других помещениях				V	
21.	Подготовка аварийного запаса материально-технических ресурсов					V
22.	Подготовка песка для подсыпки дорог					V
23.	Проведение осеннего осмотра жилых зданий					V